

ELENCO PREZZI

OGGETTO: - MESSA IN SICUREZZA DELLA SS 7 bis - Il Lotto di Intervento dal Km 78,5 al Km 79,0. Messa in sicurezza di intersezioni, Realizzazione di attraversamenti pedonali protetti, Riorganizzazione ed adeguamento dei percorsi pedonali per le persone con ridotte capacità motorie

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) euro (tre virgola zerotre)	m³	3.03
Nr. 2 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (cinque virgola ottantacinque)	m³	5.85
Nr. 3 E.03.010.010 .c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³ euro (ottantadue virgola trentasette)	m³	82.37
Nr. 4 E.03.010.020 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Rck 25 N/mm² euro (novantaquattro virgola novantacinque)	m³	94.95
Nr. 5 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione euro (diciassette virgola cinquantasei)	m²	17.56
Nr. 6 E.03.040.020 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato euro (uno virgola undici)	kg	1.11
Nr. 7 E.22.020.020 .a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuota per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio euro (ventuno virgola cinquantanove)	m²	21.59
Nr. 8 L.02.010.220 .e	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Quadripolare Sezione 4x10 mm² euro (sei virgola trentauno)	m	6.31
Nr. 9 L.02.040.130 .e	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 euro (quattro virgola settantatre)	m	4.73
Nr. 10 L.05.010.030 .d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 35 mm² euro (quattro virgola trentauno)	m	4.31
Nr. 11 L.05.020.030 .b	Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m dimensioni 500x1.000x3 mm euro (trentanove virgola quarantasei)	cad	39.46
Nr. 12 NP.001	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato euro (novantacinque)	mc	95.00
Nr. 13 NP.002	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato euro (settanta)	mc	70.00
Nr. 14 NP.003	Sabbia di cava pulita e di idonea granulometria in opera per sottofondi stradali, letti di posa di tubazioni ecc. euro (venticinque virgola cinquantasette)	mc	25.57
Nr. 15 NP.004	CASSETTA DI DERIVAZIONE E SEZIONAMENTO DA INSTALLARSI ENTRO IL CORPO DEL PALO, COMPLETO DI MORSETTIERA E VALVOLE FINO A 4X25MMQ CLASSE I euro (ventiquattro)	cadauno	24.00
Nr. 16 NP.005	Smontaggio palo compreso la fornitura di ogni eventuale accessorio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte euro (centocinquanta virgola cinque)	cad	150.50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 NP.006	Palo conico del tipo Danubio della Thorn in acciaio S275JR laminato a caldo mediante induttori a 800 ° C con sistema braccio a tubolari curvi in acciaio S235JR con doppia curva imperniata in due punti di raccordo sul supporto e sul fissaggio dell'armatura. Elementi decorativi sulla sommità dello stelo e del braccio in alluminio tornito ed anodizzato. Tutti gli elementi strutturali sono zincati a caldo in conformità con le norme UNI EN ISO 1461. Verniciatura a polveri grigio scuro texturizzato Akzo-Nobel 900. Corpo illuminante del tipo mod. NERINE, avente telaio e staffa in pressofusione di alluminio, carenatura in alluminio imbutito verniciato grigio scuro Akzo-Nobel 900, ottica in alluminio anodizzato inserito in una carenatura in materiale plastico per alte temperature e schermo conico in policarbonato; gruppo di alimentazione in box di materiale plastico con connettori elettrici ad innesto rapido e sezionatore automatico all'apertura del corpo; portalampada regolabile in senso verticale, orizzontale ed assiale. Montaggio a sospensione. Classe 2 - IP 65 ottica , IP 54 alimentazione ; IK 09 (10 J) ; Scx 0.15 mq.Cablato e rifasato 150 W sodio alta pressione. Lampada 150 W SHP-T Caratteristiche dimensionali : altezza fuori terra H=5500 (punto luce a 5200), interramento e=800, diametro di base D=168, diametro di sommità d=76, spessore S=4 + sistema mensola decorativa con avanzamento W=900. euro (tremila)	cadauno	3 000.00
Nr. 18 NP.007	Adattamento pozzetti esistenti ivi compreso lo scavo a sezione obbligatoria per la ricollocazione degli stessi, la demolizione della soletta preesistente ed il coronamento esterno superiore con cls RBK 250 e relativa armatura FB44 K con doppia maglia superiore ed inferiore fi 14 15x15 compreso gli oneri per le cassaforme ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte euro (novantadue)	cadauno	92.00
Nr. 19 NP.008	Trattamento di pavimentazione eseguita in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa in opera di grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di attraversamenti pedonali compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (quarantaquattro virgola due)	m2	44.20
Nr. 20 NP.009	Fornitura e posa in opera di dispositivo a rilievo per la segnaletica stradale orizzontale denominato "occhi di gatto" costituito da una struttura di protezione combinata tra ceramica ed elementi polimerici con lenti retroflettoni in policarbonato che possono essere di colore bianco/bianco - giallo/giallo - bianco/rosso. euro (sei virgola due)	cadauno	6.20
Nr. 21 NP.010	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Compresa le opere murarie ed ogni altro onere e magistero euro (uno virgola cinquantacinque)	kg	1.55
Nr. 22 NP.011	Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale prodotto secondo le norme UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001 costituito da telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità, munito di asole per l'ancoraggio in fondazione, completo di guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomata ed incassata in apposita gola. Coperchio di forma circolare con vasca di riempimento ed altezza massima mm 77 munito di asole a fondo chiuso, sistema di chiusura in acciaio realizzato mediante chiavistello rotante e apposita appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire l'estraibilità del coperchio stesso. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera completa: classe di carrabilità C 400 dimensioni esterne telaio 850 x 850 mm euro (centosessantanove virgola uno)	cad.	169.10
Nr. 23 NP.012	Rimozione linea pubblica illuminazione da sostituire (cavidotto, cavi ecc.) compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (uno virgola sette)	ml	1.70
Nr. 24 R.01.020.080 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici euro (quattro virgola sessantaquattro)	m³	4.64
Nr. 25 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di seghe con lame diamantate, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 0 a 100 mm euro (due virgola ottantacinque)	m	2.85
Nr. 26 R.02.010.060 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di seghe con lame diamantate, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 0 a 100 mm euro (tre virgola quarantadue)	m	3.42
Nr. 27 U.02.040.010 .d	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo del diametro di 200 mm euro (diciassette virgola ventisette)	m	17.27
Nr. 28 U.02.040.010 .h	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo del diametro di 500 mm euro (settantauno virgola ottantaquattro)	m	71.84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 29 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm euro (quarantauno virgola zerodue)	cad	41.02
Nr. 30 U.04.020.030 .c	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x45 cm euro (trentauno virgola dodici)	cad	31.12
Nr. 31 U.04.020.070 .c	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm euro (centonovantadue virgola ventinove)	cad	192.29
Nr. 32 U.04.020.080 .h	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x25 cm euro (settantaotto virgola novantasei)	cad	78.96
Nr. 33 U.04.020.120 .a	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm euro (novantasette virgola ventiotto)	cad	97.28
Nr. 34 U.05.010.070 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, compreso il trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere fino ad una distanza di m 5000 Per spessori compresi fino ai 3 cm al m ² per ogni cm di spessore euro (zero virgola trentadue)	m ² /cm	0.32
Nr. 35 U.05.010.070 .b	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, compreso il trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere fino ad una distanza di m 5000 Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più euro (zero virgola uno)	m ²	0.10
Nr. 36 U.05.010.080 .c	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrasosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5000 m, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su malta con recupero e pulizia del materiale euro (nove virgola trentasei)	m ²	9.36
Nr. 37 U.05.010.080 .d	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrasosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5000 m, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su malta senza recupero del materiale euro (uno virgola settantadue)	m ²	1.72
Nr. 38 U.05.010.120 .a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad U preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali euro (otto virgola sessantatre)	cad	8.63
Nr. 39 U.05.010.130 .a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo euro (dieci virgola trentacinque)	cad	10.35
Nr. 40 U.05.010.140 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici euro (uno virgola sessantaotto)	m	1.68
Nr. 41 U.05.010.180 .a	Rimozione di opera di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa euro (zero virgola uno)	kg	0.10
Nr. 42 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato euro (quindici virgola settantaotto)	m ³	15.78
Nr. 43 U.05.020.100 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del Csd'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del Csd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base euro (uno virgola zerocinque)	m ² /cm	1.05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 44 U.05.020.120 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno virgola trentaotto)	m ² /cm	1.38
Nr. 45 U.05.030.040 .d	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100 euro (ventiuno virgola uno)	m	21.10
Nr. 46 U.05.050.260 .d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm euro (ventitre virgola trentauno)	cad	23.31
Nr. 47 U.05.050.490 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm euro (zero virgola trentanove)	m	0.39
Nr. 48 U.05.050.490 .b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm euro (zero virgola quarantaquattro)	m	0.44
Nr. 49 U.05.050.510 .b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m ² euro (tre virgola diciotto)	m ²	3.18
Nr. 50 U.07.030.040 .d	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m euro (duecentoventiotto virgola cinquantasette)	cad	228.57
Nr. 51 U.07.030.050 .a	Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su strade o in presenza di servizi tecnologici ovvero con circolazione di veicoli nonché tram e mezzi filoviari (Percentuale 90,00%) euro (duecentocinque virgola settantauno)	cad	205.71
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>		